HOKKOKU

DESIGN

# 【設　計】




## 豊富な設計・施工実績に基づき、
## 顧客要求、基準、指針を十分に満足させる設計を行います。

### 地すべり対策工

抑止工の代表であるアンカー工、杭工、抑制工の代表である水抜きボーリング工、集水井及び排水ボーリング等の設計を行います。

### 斜面安定対策工

環境に配慮した自然にやさしい斜面安定工の設計を行います。

**地すべり対策工、斜面安全対策工、軟弱地盤対策工、消雪設備等の設計は、豊富な設計･施工経験が必要です。**

**当社では、施工部門とのインターフェイスを図り、顧客要求に十分配慮した設計を心掛けています。**

**施工完了後は、設計の妥当性確認のため、現場を確認し、更に設計の品質を向上させるべく努力を怠りません。**

### 消雪設備

豊富な井戸工事・揚水配管設備工事の実績を基に、限られた水量で効率の良い散水を行うための消雪設備設計を行います。

### 一般構造物

腐植土の厚く堆積する超軟弱地盤の地盤改良工の設計を行います。

### 仮設構造物

豊富な地すべり対策工事・井戸工事の実績を基に、アンカー式土留め工、深井戸工法の設計を行います。

既製 PC 法枠を用いた逆巻き施工によるアンカーの設計・施工例

創

### 問い合わせ先

株式会社ホクコク地水

●本　　社　〒921-8021　石川県金沢市御影町 25-1　TEL076-241-7158
●福井営業所　〒910-0001　福井県福井市大願寺 2-9-1　TEL0776-29-0091
●富山営業所　〒939-8213　富山県富山市黒瀬 278-1　TEL076-493-7611
●穴水営業所　〒927-0053　石川県鳳珠郡穴水町此木 1 - 102　TEL0768-52-2895

# 主な実績名（所在地）／発注者

## 地すべり対策工

■町野川総合開発事業（設計）業務委託（１号工事用道路）／石川県

■卯辰地すべり対策工事（調査）業務委託（その２）／石川県金沢市

■清水谷地すべり対策工事（調査）業務委託／石川県金沢市

■北陸農政局頸城北部農地整備事業猿毛工区地質調査業務／新潟県

## 斜面安定対策工

■主要地方道小松鳥越鶴来線災害に強い道路整備（道路災害防除）工事（設計）業務委託／石川県白山市

■急傾斜地崩壊対策工事調査・設計業務委託／福井県福井市




パイルネット工

## 一般構造物

■主要地方道高松津幡線緊急地方道路整備（道路改良Ｂ）工事（設計）業務委託／石川県津幡町

■主要地方道高松津幡線県単道路改良〔設計解析〕業務委託／石川県津幡町

■七尾道路いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事（設計）業務委託（その３）／石川県七尾市

■二級河川長曽川県単河川防災工事（調査・設計）業務委託／石川県中能登町



バーチカルドレーンによる軟弱地盤対策工